

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa otwartej strefy aktywności w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej CENTRUM w Ostrołęce
ADRES INWESTYCJI : Ostrołęka, działka nr 52337/71
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa CENTRUM
ADRES INWESTORA : ul. Gen. Wł. Sikorskiego 45, 07-410 Ostrołęka
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 15 styczeń 2018

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Dział robót - 45
Grupa robót - 45.1
Klasa robót - 45.11

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
CPV 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
CPV 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

Kosztorys zawiera wycenę budowy otwartej strefy aktywności [OSA]

Ilości obmiarowe są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.

Przedmiar należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową.

Wycenę robót sporządzono w oparciu o katalogi:
KNR 2-01, 2-21, 2-23, 2-31, kalkulacje indywidualne

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15 styczeń 2018

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest budowa otwartej strefy aktywności w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej CENTRUM w Ostrołęce

Opracowanie obejmuje koszt budowy ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej, plenerowej strefy aktywności, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej.

Wycena obejmuje n.w. roboty :

- wyznaczenie terenu OSA
- wyposażenie placu w urządzenia siłowni plenerowej na istniejącej nawierzchni trawiastej
- wyposażenie strefy relaksu
- uzupełnienie zieleni po montażu urządzeń

Plac otwartej strefy aktywności przeznaczony będzie dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych, stanowić będzie miejsce wspólnego spędzania czasu w sposób aktywny oraz jako część rekreacyjna dla mieszkańców.

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	RAZEM
1	1 - 2	Przygotowanie nawierzchni bezpiecznej	
2	3 - 8	Montaż elementów strefy relaksu	
3	9 - 15	Montaż elementów siłowni plenerowej	
		RAZEM netto	
		VAT	
		Razem brutto	

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI W ZASOBACH SM CENTRUM W OSTROŁĘCE						
1		Przygotowanie nawierzchni bezpiecznej				
d.1	1 KNR 2-01 0121-02 + KNR 2-21 0218-02 + KNR 2-21 0401-05 + KNR 2-23 0208-02 + KNR 2-23 0207-04 analogia	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej wg normy PN-EN 1177 dla wysokości upadkowej < 1,0 m o nawierzchni trawiastej (wysiewanej) Pozycja obejmuje wytyczenie nawierzchni bezpiecznej, przygotowanie terenu, dowóz i rozścielenie ziemi urodzajnej - śr. gr. 10 cm po zagęszczeniu, wykonanie trawników dywanowych siewem (mieszanka trawiasta sportowa do intensywnego użytkowania, odporna na deptanie) z nawożeniem, wałowanie nawierzchni, deszczowanie terenu po wysiewie trawy i nawozów - w miarę potrzeb przedmiar = 20.00 m ²	m ²	20.00		
d.1	2 KNR 2-21 0323-04	Zasadzenie krzewów zimozielonych z zaprawą dołów - wys. 40-50 cm jałowiec kolumnowy (meyer, skyrocket, sueica lub inny uzgodniona z inwestorem) wys. 50-60 cm przedmiar = 4.00 szt.	szt.	4.00		
2		Montaż elementów strefy relaksu				
d.2	3 kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy do nauki języka migowego <i>tablica edukacyjna do nauki języka migowego, kompletna [4121]</i> przedmiar = 1.00 kpl.	kpl.	1.00		
d.2	4 kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej <i>tablica informacyjna z regulaminem, kompletna [6018]</i> przedmiar = 1.00 kpl.	kpl.	1.00		
d.2	5 kalk. własna	Dostawa i montaż kosza na śmieci <i>kosz na śmieci, metalowy z daszkiem, kompletny [6052]</i> przedmiar = 2.00 kpl.	kpl.	2.00		
d.2	6 kalk. własna	Dostawa i montaż ławek parkowych <i>ławka z rur stalowych z oparciem, stała, kompletna [6028]</i> przedmiar = 4.00 kpl.	kpl.	4.00		
d.2	7 kalk. własna	Dostawa i montaż stolika do gier <i>stolik do gry w szachy, z siedziskami, kompletny [2017]</i> przedmiar = 1.00 kpl.	kpl.	1.00		
d.2	8 kalk. własna	Dostawa i montaż stojaka na rowery <i>stojak na rowery, pięciostanowiskowy, kompletny [6061]</i> przedmiar = 1.00 kpl.	kpl.	1.00		
3		Montaż elementów siłowni plenerowej				
d.3	9 kalk. własna	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej <i>BIEGACZ- urządzenie siłowni plenerowej, kompletne [7801]</i> <i>WAHADŁO- urządzenie siłowni plenerowej, kompletne [7802]</i> <i>SŁUP NOŚNY, element konstrukcyjny urządzenia siłowni plenerowej, kompletny [7800]</i> przedmiar = 1.00 kpl.	kpl.	1.00		
d.3	10 kalk. własna	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej <i>TWISTER- urządzenie siłowni plenerowej, kompletne [7803]</i> <i>PROSTOWNIK PLECÓW - urządzenie siłowni plenerowej, kompletne [7808]</i> <i>SŁUP NOŚNY, element konstrukcyjny urządzenia siłowni plenerowej, kompletny [7800]</i> przedmiar = 1.00 kpl.	kpl.	1.00		
d.3	11 kalk. własna	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej <i>PODCIĄGANIE NÓG - urządzenie siłowni plenerowej, kompletne [7805]</i> <i>ORBITEK - urządzenie siłowni plenerowej, kompletne [7815]</i> <i>SŁUP NOŚNY, element konstrukcyjny urządzenia siłowni plenerowej, kompletny [7800]</i> przedmiar = 1.00 kpl.	kpl.	1.00		
d.3	12 kalk. własna	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej <i>PRASA NOŻNA - urządzenie siłowni plenerowej, kompletne [7809]</i> <i>WIOŚLARZ - urządzenie siłowni plenerowej, kompletne [7816]</i> <i>SŁUP NOŚNY, element konstrukcyjny urządzenia siłowni plenerowej, kompletny [7800]</i> przedmiar = 1.00 kpl.	kpl.	1.00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
13 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej <i>WYCIĄG GÓRNY - urządzenie siłowni plenerowej, kompletne [7812]</i> <i>WYCISKANIE SIEDZĄC - urządzenie siłowni plenerowej, kompletne [7813]</i> <i>SŁUP NOŚNY, element konstrukcyjny urządzenia siłowni plenerowej, kompletny [7800]</i> przedmiar = 1.00 kpl.	kpl.	1.00		
14 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej <i>PODNOSZENIE - urządzenie siłowni plenerowej, kompletne [7817]</i> przedmiar = 1.00 kpl.	kpl.	1.00		
15 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej <i>ROWEREK - urządzenie siłowni plenerowej, kompletne [7818]</i> przedmiar = 1.00 kpl.	kpl.	1.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI W ZASOBACH SM CENTRUM W OSTROŁĘCE					
1		Przygotowanie nawierzchni bezpiecznej			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02 + KNR 2-21 0218-02 + KNR 2-21 0401-05 + KNR 2-23 0208-02 + KNR 2-23 0207-04 analogia	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej wg normy PN-EN 1177 dla wysokości upadkowej < 1,0 m o nawierzchni trawiastej (wysiewanej) Pozycja obejmuje wytyczenie nawierzchni bezpiecznej, przygotowanie terenu, dowóz i rozścielenie ziemi urodzajnej - śr. gr. 10 cm po zagęszczeniu, wykonanie trawników dywanowych siewem (mieszanka trawiasta sportowa do intensywnego użytkowania, odporna na deptanie) z nawożeniem, wałowanie nawierzchni, deszczowanie terenu po wysiewie trawy i nawozów - w miarę potrzeb <uzupełnienia> 7*2+4*1.0+4*0.5	m ²		
			m ²	20.00	
				RAZEM	20.00
2 d.1	KNR 2-21 0323-04	Zasadzenie krzewów zimozielonych z zaprawą dołów - wys. 40-50 cm jałowiec kolumnowy (meyer, skyrocket, sueica lub inny uzgodniona z investorem) wys. 50-60 cm 4	szt.		
			szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
2		Montaż elementów strefy relaksu			
3 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy do nauki języka migowego <i>tablica edukacyjna do nauki języka migowego, kompletna [4121]</i>	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
4 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej <i>tablica informacyjna z regulaminem, kompletna [6018]</i>	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
5 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż kosza na śmieci <i>kosz na śmieci, metalowy z daszkiem, kompletny [6052]</i>	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
6 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż ławek parkowych <i>ławka z rur stalowych z oparciem, stała, kompletna [6028]</i>	kpl.		
		4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
7 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż stolika do gier <i>stolik do gry w szachy, z siedziskami, kompletny [2017]</i>	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
8 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż stojaka na rowery <i>stojak na rowery, pięciostanowiskowy, kompletny [6061]</i>	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
3		Montaż elementów siłowni plenerowej			
9 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej <i>BIEGACZ- urządzenie siłowni plenerowej, kompletne [7801]</i> <i>WAHADŁO- urządzenie siłowni plenerowej, kompletne [7802]</i> <i>SŁUP NOŚNY, element konstrukcyjny urządzenia siłowni plenerowej, kompletny [7800]</i>	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
10 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej <i>TWISTER- urządzenie siłowni plenerowej, kompletne [7803]</i> <i>PROSTOWNIK PLECÓW - urządzenie siłowni plenerowej, kompletne [7808]</i> <i>SŁUP NOŚNY, element konstrukcyjny urządzenia siłowni plenerowej, kompletny [7800]</i>	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
11 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej <i>PODCIĄGANIE NÓG - urządzenie siłowni plenerowej, kompletne [7805]</i> <i>ORBITEK - urządzenie siłowni plenerowej, kompletne [7815]</i> <i>SŁUP NOŚNY, element konstrukcyjny urządzenia siłowni plenerowej, kompletny [7800]</i>	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.3	kalk. włas- na	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej <i>PRASA NOŻNA - urządzenie siłowni plenerowej, kompletne [7809]</i> <i>WIOŚLARZ - urządzenie siłowni plenerowej, kompletne [7816]</i> <i>SŁUP NOŚNY, element konstrukcyjny urządzenia siłowni plenerowej, kompletne [7800]</i> 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
13 d.3	kalk. włas- na	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej <i>WYCIĄG GÓRNY - urządzenie siłowni plenerowej, kompletne [7812]</i> <i>WYCIŚKANIE SIEDZĄC - urządzenie siłowni plenerowej, kompletne [7813]</i> <i>SŁUP NOŚNY, element konstrukcyjny urządzenia siłowni plenerowej, kompletne [7800]</i> 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
14 d.3	kalk. włas- na	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej <i>PODNOŻENIE - urządzenie siłowni plenerowej, kompletne [7817]</i> 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
15 d.3	kalk. włas- na	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej <i>ROWEREK - urządzenie siłowni plenerowej, kompletne [7818]</i> 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00